

VOCE	TARIFFA	DESCRIZIONE VOCE D'OPERA	u.m.	partigiani	quantità	tele	prezzo	sommario
1	NP1	bonitura in opera di m. 50 di rete metallica plastificata h = 1,5 metri con relativi pali in ferro saldati sul terreno con pini, completa di tranti e giunture posizionate all'esterno posta a confinamento della periferia dell'asilo su lato fiume e sul lato scuola elementare comprensiva di schermatura con frangisole in materiale plastico "tipo adara"	a corpo	1	1	1	1600	1600
2	NP2	bonitura in opera di cancello in ferro realizzato con profili trati a due ante della lunghezza totale di m. 2,40 finito in opera su cordolo di fondazione in C.A. compreso lo scavo ed il trasporto del materiale di risulta, è compresa la serratura ed il meccanismo antirullo elettrico	a corpo	1	1	1	1800	1800
3	NP3	realizzazione di n. 1 platea di fondazione di dimensione pari a circa 42 mq. Realizzata in C.S. di spessore pari a circa 12-15 cm armata con rete elettrosaldata diam. 6 mm. magli 20 x 20 realizzata con estradosso completamente orizzontale e fissata in modo tale da consentire l'allettamento di pavimentazione antirullo in gomma, è compresa la soletta di spessore pari ad almeno 10 cm., oltre la realizzazione di n. due pilati in cls armati, 4 tubi per il montaggio di giochi per i bambini, è compreso lo scavo, ed il trasporto delle terre di scavo, il tutto come da disegni forniti dall'O.E. bonitura delle attrezzature di gioco	a corpo	1	1	1	3000	3000
4	NP4	rimozione di un tratto di muro con relativa recinzione perimetrale lato via Mazzini, oltre la rimozione di spuntoni in ferro lato fiume in corrispondenza ex casella fabbr. oltre la rimozione di varie parti in oggetto in corrispondenza macchinista lato fiume	a corpo	1	1	1	200	200
5	NP5	bonitura in opera di vasi, fori, piccoli arbusti di compleanto ed abbellimento spazi esterni, oltre opere varie di compleanto	a corpo	1	1	1	400	400
importo totale lavori							7000	
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso								350

Il Responsabile del Serv. Tecnico : f.to arch. Roberto Ziantoni